



AMIDAMENTS

Projecte: TANCAMENT D'ALUMINI - LOT 1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 1 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
----	----	------------	-----------	------	--------

1.1.- Fusteria

--	--	--	--	--	--

1.1.2 Ut Recol·locació de tendalls, sobre el nou tancament d'alumini. Totalment muntat i en perfecte funcionament. Els treballs inclouen els ancoratges i sistemes auxiliars per a la seva nova ubicació.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
Total ut :		1,000			

1.1.3 M² Fusteria d'alumini lacat color blanc, en tancament de terrassa exterior l'edifici, gamma mitja, sense bastiment de base. Inclou franja superior de 30cm, per a la recol·locació dels tendalls.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
<i>Tancament exterior - frontal</i>	1	17,300		43,250	
<i>Tancament exterior - lateral</i>	1	1,700		4,250	
				47,500	47,500
Total m² :		47,500			

1.1.4 M² Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, model Basic "ACH" o similar, de 80 mm de espessor i 1000 mm d'ample, ànima aïllant de poliuretà, amb una pendent major del 10%.

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
<i>Coberta superior del tancament</i>	1	17,300	1,700	29,410	
				29,410	29,410
Total m² :		29,410			

Projecte: TANCAMENT D'ALUMINI - LOT 1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 1 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº	Ut	Descripció	Amidament		Preu	Import
----	----	------------	-----------	--	------	--------

1.2.- Portes exteriors

1.2.1 M² Fusteria d'alumini lacat color blanc, en porta d'entrada a la terrassa, gamma mitja, sense bastiment de base.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
<i>Porta</i>	1	1,700		2,500	4,250	
					4,250	4,250

Total m² : 4,250

1.2.2 U Subministre i col·locació de barra antipànic per a porta de dues fulles, segons UNE-EN 1125, inclús tapa cega per a la cara exterior de la porta. Totalment muntada e instal·lada sobre la nova porta.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
<i>porta</i>	1				1,000	
					1,000	1,000

Total U : 1,000

1.3.- Vidres

1.3.1 M² Doble envidriament Solar.lite Control solar + LOW.S Baixa emissivitat tèrmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/12/6 LOW.S, fixat sobre fusteria amb falques i segellat continu.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
<i>Finestres correderes</i>	1	17,300		1,100	19,030	
<i>Elements fixes sota finestres</i>	1	17,300		1,000	17,300	
<i>Element fix de porta d'accés</i>	1	1,700		0,300	0,510	
<i>Lateral</i>	1	1,700		1,100	1,870	
<i>Lateral</i>	1	1,700		1,000	1,700	
					40,410	40,410

Total m² : 40,410

1.3.2 M² Doble envidriament Solar.lite Control solar + seguretad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/12/5+5 laminar, fixat sobre fusteria amb falques i segellat continu.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
<i>Porta d'accés</i>	1	1,700		2,200	3,740	
					3,740	3,740

Total m² : 3,740

Parcial nº 1 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars :

Projecte: TANCAMENT D'ALUMINI - LOT 1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 2 Gestió de residus

Nº	Ut	Descripció	Amidament			Preu	Import
----	----	------------	-----------	--	--	------	--------

2.1.- Gestió de residus inertes

2.1.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
previsió	1				1,000	
					1,000	1,000

Total U : 1,000

2.1.2 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
previsió	1				1,000	
					1,000	1,000

Total U : 1,000

Parcial nº 2 Gestió de residus :

Projecte: TANCAMENT D'ALUMINI - LOT 1

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 3 Seguretat i salut

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
----	----	------------	-----------	------	--------

3.1.- Seguretat i salut en fase d'obra

3.1.1 U Seguretat i salut en fase d'obra

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
sis	1				1,000	
					1,000	1,000

Total U : 1,000

Parcial nº 3 Seguretat i salut :